

Date d'exécution : **2003 - 2004**

Coût de la réalisation : **CHF 800'000.-**

Nos prestations

Projet d'ouvrage, appel d'offres, projet d'exécution, direction générale et locale des travaux, dossier de l'ouvrage exécuté

Valeur ajoutée

Le maître de l'ouvrage souhaitait effectuer les travaux de génie civil dès août 2003 et mettre en service une 1^{ère} partie du réseau de chauffage à distance pour l'hiver 2003 déjà

Une planification rigoureuse des études et des travaux ainsi qu'une bonne coordination entre tous les intervenants ont permis de respecter les délais et chauffer le temple en novembre 2003

Référence

M. P.-Y. Dubois, conseiller communal
de Rochefort

Tél. 032 855 11 19

Données techniques

- Réalisation simultanée d'un réseau de chauffage à distance au bois de 1 km et pose de 400 m de canalisations d'eaux usées et d'eaux claires, principalement dans les routes H10 et RC173, avec maintien du trafic
- Les canalisations du PGEE et les conduites du CAD ont été posées dans une fouille commune, optimisant ainsi les coûts des travaux et l'intervention sur les voies publiques
- Le centre du village de Rochefort se situant en zone de protection des eaux, les collecteurs d'eaux usées sont en PE soudés et munis de chambres étanches
- Calcul et simulation hydraulique à l'aide du programme Mouse

