

Date d'exécution : **2004**

Coût de la réalisation : **CHF --**

## Nos prestations

Elaboration du projet d'élargissement de l'ouvrage au Nord et au Sud de l'autoroute A5, avec calculs statiques et devis estimatif des travaux. Planification des travaux d'assainissement sur l'ouvrage existant.

## Valeur ajoutée

Le concept d'intervention proposé réduit les coûts d'exploitation, d'entretien et de maintenance pour les années à venir.

## Référence

MM. Del Rio et Pizzera,  
Service des ponts et chaussées  
Rue Pourtalès 13  
2000 Neuchâtel

Tél. 032 889 67 10

## Données techniques

### Ouvrages auscultés :

PI de Thielle-Wavre, construit en 1968

- galerie couverte sous l'autoroute A5
- cadre en béton armé d'une longueur d'environ 30 m, d'une largeur de 8 m et d'une hauteur de 4.50 m

PI de Wavre, construit en 1968

- galerie couverte sous l'autoroute A5
- cadre en béton d'une longueur d'environ 50 m, d'une largeur de 11 m et d'une hauteur de 4.50 m



## ELEVATION MUR NORD - 1:100

Côté Bienne

