

Date d'exécution : **2007**

Coût de la réalisation : **200'000.- CHF**

### Nos prestations

Calculs statiques de la structure, mise en soumission, plans d'exécution et contrôle de l'exécution lors des différents travaux de transformations.

### Valeur ajoutée

Le défi résidait dans la réalisation d'une structure moderne, soumise à de fortes charges et intégrée dans des locaux existants à faible capacité portante. Une collaboration étroite avec l'architecte a permis l'élaboration de solutions techniques rationnelles et économiques. Les travaux ont été réalisés en respectant le caractère historique de l'ouvrage.

### Référence

M. Philippe Cotting, architecte  
Section de l'urbanisme de la ville de Neuchâtel  
Tél. 032 717 76 00

### Données techniques

- Reprise en sous-œuvre des piliers principaux de la construction existante pour permettre la réalisation de la fosse au sous-sol.
- Réalisation d'une fosse en sous-sol et d'une ouverture dans le plancher pour permettre la desserte des cuves de brassage.
- Réalisation d'une mezzanine de 8 x 3 m en métal pour le stockage de la bière au rez-de-chaussée.
- Réalisation de porteurs au sous-sol pour le transfert des charges dans les fondations.

